

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3-2

**Elektromontāžas darbi**

Būves nosaukums: **Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads**

Objekta nosaukums: **Komponente K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana**

Objekta adrese: **Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads**

Pasūtījuma Nr. **1 (ERAF/2014)**

Nr.p.k	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>Spēka un apgaismojuma instalācijas</b>			
1.1		Tranšejas rakšana/aizbēršana	m	55	
1.2		Zemē guldāmā kabeļa lokanās aizsargcaurules Ø50, 450N, montāža	m	96	
1.3		Zemē guldāmā kabeļa lokanās aizsargcaurules Ø50, 750N, montāža	m	51	
1.4		Kabeļu aizsarglentas ieklāšana	m	147	
1.5		Kabeļu ar vara dzīslām CYKY 3x1,5mm2 montāža	m	113	
1.6		Kabeļu ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 montāža	m	60	
1.7		Kabeļa gala apdares EPKT 0015 montāža	kpl.	6	
1.8		Izolējošas termocaurulītes CGPT 9/3-0 (kabeļa 5. dzīslas apdarei) montāža	m	1	
1.9		Pārslēdža 3P20A montāža	gb.	1	
1.10		3-fāzu kontaktrozetes, IP-65, montāža (ģenerators pieslēgumam)	gb.	1	
1.11		Automātslēdžu 1-f B6A montāža	gb.	2	
1.12		Automātslēdžu 1-f B10A montāža	gb.	1	
1.13		Automātslēdžu 3-f C16A montāža	gb.	1	
1.14		Slēdža 1P 16A montāža	gb.	1	
1.15		Apgaismojuma staba (L=5,5m) montāža	gb.	1	
1.16		Staba pamatnes (5,5m augstam stabam) ar ķīļskrūvi din914 10x16montāža	gb.	1	
1.17		Gumijas blīves parka stabiem montāža	gb.	1	
1.18		Gaismekļa SGS102 150W SON(-T) + spuldze 150W montāža	kpl.	1	
1.19		Apgaismojuma balsta pieslēgspaiļes montāža	kpl.	1	
1.20		Zāliena atjaunošana	m2	7	

Piezīmes:

1. Birstošo materiālu (grunts, smiltis, grants, šķembas) tilpums norādīts sablīvētā veidā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfīrmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šo darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar pārējo projekta dokumentāciju.
4. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

Sastādīja: \_\_\_\_\_ Jānis Āriņš

Sertifikāta Nr. \_\_\_\_\_ 20-6514