




Ekspluatējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto apakšzemes komunikāciju atbilstību šo organizāciju arhīvu materiāliem.					
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	PARAKSTS	DATUMS	UZVārds	PIEZĪMES
SIA "Lattelecom"	sakaru kabeli, telefona kabeli	PARAKSTS	01.04.2014.	A.Griņšpons	Nr.125
AS "Sadales tīkls"	elektro kabeli, gaisvada līnija	PARAKSTS	01.04.2014.	Ģ.Goža	
AS "Latvijas gāze"	gāzes vadi	PARAKSTS	01.04.2014.	I.Erbs	
Valsts SIA "ZMNI"	meliorācijas būves	PARAKSTS	01.04.2014.	A.Fogelis	Nr.339
SIA "Dobeles ūdens"	ūdensvadi un kanalizācija	PARAKSTS	07.04.2014.	A.Dreimanis	




PIEZĪMES:


1. LKS-92 koordinātu sistēma
Mēroga koeficients 0.999640
2. Baltijas augstumu sistēma.
3. Uzmērīšana veikta 2014. gada 27. februārī.
4. Topogrāfiskajā plānā attēlotās teritorijas platība 5.54 ha.
5. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 1.pielikumam.
6. Zemes vienības robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
8. Uzmērīšanai izmantoti ar LatPos korekcijām RTK režīmā noteikti atbalstpunkti, bāzes stacija DOBELE.
GP1 x=280821.719, y=440819.002, H=81.322
GP2 x=280812.960, y=440747.217, H=80.255
GP3 x=280708.360, y=440803.066, H=81.018
GP5 x=280647.034, y=440814.248, H=80.767
GP13 x=280725.107, y=441112.679, H=80.958
GP15 x=280820.921, y=441099.326, H=80.505
GP18 x=280606.844, y=440976.026, H=80.653
GP11 x= 280782.251, y=441321.343, H=79.399
GP11 x= 280717.827, y=441343.109, H=79.491
SW6 x= 280624.459, y=441150.210, H=80.995
GP14 x= 280778.110, y=441092.711, H=81.244
GP16 x= 280995.881, y=441082.495, H=72.175
GP17 x= 280970.313, y=441175.443, H=69.108
GP18 x= 280606.844, y=440976.026, H=80.653




LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETAS SHĒMA



 <div>SIA "A-GEO" GSM: +371 20010717 Reģ.Nr.43603047282 @: siaageo@gmail.com</div>			Objekta nosaukums: Dobeles novads, Annenieku pagasts, Kaļenieki.	
Sertifikāts: BC-399, K.Vuškārniece, ģeodēzija.			Pasūtītājs: SIA "BELSS"	
Vadītājs	A.Velks	08.04.2014.	Topogrāfiskais plāns	Lap: 6
Ģeodēzists	K.Vuškārniece	08.04.2014.	SIA "A-GEO" darba reģistrācijas nr.:	Lap 4.
Palīgs	K.Strelēvics	08.04.2014.	14-0135	