

IEKĀRTU, MATERIĀLU UN KONSTRUKCIJU KOPSAVILKUMS VS SADAĻAI
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciema, Annenieku pagasts, Dobeles novads

<i>Komponente K1 SCADA (NAI)</i>			
Nr.p.k.	SCADA (NAI)	Mērv.	Daudz.
1	Vadības skapi (terauda) ar komutāciju, IP-65, ar apsildi, montāža	gb.	1
2	PLC +software+ UPS	gb.	1
3	Radio vai GSM modems	gb.	1
4	Antena	gb.	1
5	Līmeņa signalizators	gb.	1
6	Līmeņa devējs	gb.	1
7	Instalācija (darbi un materiāli, kabeļi un kabeļtrases utt)	kpl.	1
<i>SCADA (Plūsmas mērītājs)</i>			
1	Vadības skapi (terauda) ar komutāciju, IP-65, ar apsildi, montāža	gb.	1
2	PLC +software+ UPS	gb.	1
3	Radio vai GSM modems	gb.	1
4	Antena	gb.	1
5	Instalācija (darbi un materiāli, kabeļi un kabeļtrases utt)	kpl.	1

- Piezīmes:
1. Būvdarbu apjomus skatīt kopā ar principiālo shēmu;
 2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
 3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
 4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
 5. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām.

Sagatavoja:

I. Timofejevs