


KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS KSS-1 TERITORIJAS KOPĒJAIS LABIEKĀRTOŠANAS PLĀNS

M 1:250



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI


NR.P.K	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1.	203.15	Proj.augstuma atzīme
2.		Atjaunojamā zāliena zona
3.		Proj. grants seguma laukums
4.	SPK1	Proj. kanalizācijas spiedvads
5.	K1	Proj. kanalizācijas vads

PROJEKTĒTO IESEGUMU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²	SEGUMA GRIEZUMS	SEGUMA KONSTRUKCIJA	BIEZUMS, mm	APJOMS
	Grants iesegums laukums	12.5		Grants maisījums fr.0/32mm Dolomīta šķembu maisījums fr.0/45mm Blietēta esošā grunts	100 200	12.5 m² 12.5 m²
	Atjaunojamais zāliens	6.0		Sēts zāliens Esošā, ielabota auglīgā augsne Blietēta esošā grunts	150	6.0 m² 1.0 m³

PIEZĪMES:

- Projektēto inženiertīklu risinājumus un inženiertīklu piesaistes skatīt attiecīgo inženierkomunikāciju sadaļu rasējumos;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēt 30 cm uzbērtās grunts (smilts sajaukta ar augsni) noņemšanu proj. ceļa zonā;
- Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt zāliena atjaunošanu 6.0 m² platībā;
- Pēc būvniecības darbu pabeigšanas atjaunot esošās ceļa klātnes nogāžu nostiprinājumu, sakārtot ceļam piegulošo teritoriju;
- Zālienam izmantot Turfine sēklu maisījumu "Ornamental" (izplatītājs SIA "Kurzemes sēklas") - izsējas norma 3 kg/100 m² vai iespējams izmantot ekvivalentu krāšņā zāliena sēklu maisījumu;
- Ap kanalizācijas sūkņu staciju KSS-1 paredzēt grants seguma ierīkošanu 12.5 m² platībā.

Pasūtītājs: SIA "Dobeles ūdens" Noliktavas iela 5, Dobeles novads, LV-3701 Reģ. Nr. 45103000470				Objekts: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, Kaķenieku ciems, Annenieku pagasts, Dobeles novads		<div></div> <div>Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366</div> <div>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</div>			
				Adrese: Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads					
ĢP sad.vad.	Lāsma Lediņa		23.04.2014	Lapas nosaukums: Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 teritorijas kopējais labiekārtošanas plāns		Līguma Nr.:1 (ERAF/2014)			
Izstrādāja	Indra Tumova		23.04.2014			Arhīva Nr. 14-10			
						Mērogs: 1:250			
						Stadija		Lapas	Ras. Nr.