

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

14.06.2019. Nr. 24-3-9/546

Uz 05.06.2019. Nr. _____

SIA „Dobeles Ūdens”
Noliktavas ielā 5, Dobelē,
Dobeles nov., LV-3701

Būvprojekta „Kanalizācijas tīklu
paplašināšana Dobelē, Keramikas –
Gaismas ielas masīvā” izstrādei

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot mīnētā būvprojekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos vidējā ($P < 0,4$ MPa) spiediena gāzesvadus.
Informāciju par sadales gāzesvadiem un pievadiem, to iekārtām un to izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Jelgavas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jā saglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts jauns asfalta segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem. Kapju pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrāda GASO Jelgavas iecirkņa pārstāvjiem.
4. Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Jelgavas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz būvprojekta tāmē.
5. Izstrādājot projektu, paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvadu izvietojumam ielu sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu gāzesvadu.
6. Topogrāfija jā saskaņo GASO Jelgavas iecirknī.
7. Izstrādātais būvprojekts jā saskaņo GASO:
 - Jelgavas iecirknī.
 - Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jā iesniedz būvprojekta ģenplāna lapas kopiju un projektu digitālā veidā (DWG)
8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

Komercpilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Perspektīvā attīstības daļas vadītājs


U.Kocers

Fišermane 67041781
e-pasts: gazapgades.departaments@gaso.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

Pielikums

T.N. Nr. 24 3-9/046



Kartu izdevniecība Jāņa Sēla
 tehniskā kartogrāfiskā un valsts kadastra informācijas sistēmas daļa, 2018.gads
 Valsts adresu reģistra informācija

13.06.2019.

