

BŪVDARBU APJOMU SARAĶSTS BA-1

Kanalizācijas K1 ielas vads

1. būvniecības kārts

Nr.	Veicamā darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā				
1	Tranšējas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu) Hvid=1,8 m, Bvid=1,2 m	m	330,5	
2	Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu UKT-2)	m ²	661,0	
3	Tranšējas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšējas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs	m	330,5	
4	Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu UKT-12)	m ³	49,5	
5	Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērumš, h=20cm (skatīt rasējumu UKT-12)	m ³	115,5	
Sadzīves kanalizācijas montāžas darbi				
6	PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmvām un blīvi OD160; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi	m	330,5	
7	PP skataka DN400/315, H=1,5-2,0m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža	kpl.	7	
8	PP OD160 caurules gala aizbāžņa montāža	gb.	7	
9	CCTV inspekcija	m	330,5	
10	Paštesces kanalizācijas trases nospraušana	m	330,5	
11	Aku vāku apbetonēšana	gb.	7	
12	Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m ² , maksimālais garums 5m	skaits	6	
13	Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m	skaits	4	
Vispārīgie darbi				
14	Lielformāta informatīvā stenda atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas Savienības fondu finansējumu saņēmējiem uzstādīšana	kpl.	1	

Piezīmes:

1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Caurules apbērumš 20 cm (skatīt rasējumu UKT-12)
4. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar materiālu specifikāciju un rasējumiem.
5. Grunts un smilts apjoms m³ norādīts noblīvētā stāvoklī.