

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS BA-1
Kanalizācijas K1 ielas vads

Nr.	Veicamā darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā				
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu) Hvid=1,8 m, Bvid=1,2 m	m	203,0	
2	Būvbedres rakšana un aizbēršana pieslēguma skatakas nomaiņai (ieskaitot grunts nomaiņu) H=3,9 m	m ³	25,0	
3	Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu UKT-2)	m ²	380,0	
4	Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu UKT-2), tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī	m ²	26,0	
5	Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja	m	203,0	
6	Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu UKT-12)	m ³	30,5	
7	Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērumš, h=20cm (skatīt rasējumu UKT-12)	m ³	71,0	
Sadzīves kanalizācijas montāžas darbi				
8	PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmvām un blīvi OD160; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi	m	176,0	
9	PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmvām un blīvi OD160; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi	m	27,0	
10	Pieslēguma PP/PE skatakas ID600/500, H=3,5-4,0m demontāža	kpl.	1	
11	PP/PE skataka ID600/500, H=3,5-4,0m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža	kpl.	1	
12	PP skataka DN400/315, H=1,5-2,0m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža	kpl.	8	
13	PP OD160 caurules gala aizbāžņa montāža	gb.	8	
14	CCTV inspekcija	m	203,0	
15	Paštesces kanalizācijas trases nospraušana	m	203,0	
16	Aku vāku apbetonēšana	gb.	9	
17	Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m ² , maksimālais garums 5m	skaits	13	
18	Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m	skaits	9	
Vispārīgie darbi				
19	Lielformāta informatīvā stenda atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda "Publicitātes Vadlīnijas" Eiropas Savienības fondu finansējumu saņēmējiem uzstādīšana	kpl.	1	

Piezīmes:

- Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
- Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blīvētās smilts;
- Caurules apbērumš 20 cm (skatīt rasējumu UKT-12)
- Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar materiālu specifikāciju un rasējumiem.
- Grunts un smilts apjoms m³ norādīts noblīvētā stāvoklī.